

## Brücke Springe-Dahle über die Dt. Bahn

Untersuchung Ankündungsverhalten, Instandsetzung Spannankerköpfe,  
Geländerverankerung und Kappen  
in Springe - NS



**Auftraggeber der GSE:**

Stadt Springe  
Fachdienst Tiefbau und  
Stadtentwässerung  
Zur Salzhaube  
31832 Springe

**Baumaßnahme:**

Instandsetzung Spannankerköpfe mit  
Betonsanierung, Geländerverankerung und  
Kappen

**Kennzahlen:**

Bausumme: ca. 25.000,00 € brutto  
Zeitraum: 2012

**Planungsleistungen:**

Nachrechnung zum Ankündungsverhalten,  
Objektplanung §§ 33 HOAI LP 5 – 8 für  
Instandsetzung

**Bauwerk:**

Dreifeldträger mit Gerbergelenken,  
Plattenquerschnitt 26,7 m  
Stützweiten 8,0 – 10,55 – 8,0 m





Arbeiten bei nächtlicher Sperrpause



Freigelegter Spannankerkopf

